



สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประเภท : งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเขาโค้ง – บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลวังกรด หมู่ที่ 4

บ้านเขาโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังสำโรง อบต.วังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน : ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 355 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,242.50 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไหลทางไม่น้อยกว่า 7.99 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเขาโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตามแบบ :

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 : จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างาน (ทุน) ประเภทงานก่อสร้าง ทาง ป้ายโครงการ เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	473,003.08	1.3642	645,270.80	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			645,270.80	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			645,270.80	
	ตัวอักษร	(เงินหกแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสตางค์)			

ขนาดหรือ พื้นที่ 1,242.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 519.33 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศิริกภาพรรณ พรหมจอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนปภา จันทรีไช)

แบบสรุปประมาณการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเขาไค้ง – บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลวังกรด หมู่ที่ 4 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเขาไค้ง – บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลวังกรด หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 355 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,242.50 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไหล่ทางไม่น้อยกว่า 7.99 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 บ้านเขาไค้ง ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร **เจ้าของโครงการ :** องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

แบบแปลน : **แบบเลขที่ :** องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง **จำนวน** **แผ่น**

คำนวณราคา เมื่อวันที่ : **ราคาน้ำมัน (ดีเซล ปี 7) ณ.อำเภอเมือง** **บาท/ลิตร**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	62.13	288.59	17,930.10	1.3642	393.69448	24,460.24
2	งานถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,242.50	346.27	430,240.48	1.3642	472.38153	586,934.06
3	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	224.00	91.78	20,558.72	1.3642	125.20627	28,046.21
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	24.50	82.94	2,032.03	1.3642	113.14674	2,772.10
5	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	7.99	280.57	2,241.75	1.3642	382.75359	3,058.20
	รวมทั้งสิ้น				473,003.08			645,270.81
	คิดเพียง	(หกแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)						645,270.81

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 473,003.08

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรีชาชาติ พุ่มโพธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริภาพรรณ พรหมจอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนปภา จันทรีไช)